


RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100
Rysunek zamienny



Rysunek zamienny do zatwierdzonego projektu budowlanego, kwalifikowany jako zmiany nieistotne.

1.Zmiany obejmują wprowadzenie możliwości etapowania realizowania inwestycji.

a)Etap I będzie obejmował realizację części budynku o konstrukcji kontenerowej, prefabrykowanej.

W etapie I dokonano zmiany konstrukcji fundamentów z ław ciągłych na stopy fundamentowe St-1, St-2 oraz podwaliny żelbetowe jak na rysunku.

b)Etap II będzie obejmował realizację części murowanej, wykonanej w technologii tradycyjnej.

Realizacja etapu II w zakresie konstrukcji fundamentów, bez zmian.

Przyjęte rozwiązanie fundamentowania, umożliwi niezależną realizację poszczególnych etapów.

Zmianę oraz kwalifikację dokonał:

Projektant:

mgr inż. Wiesław Malec

Ława 06.02.2020r.

ŁAWA Ł-1 25x40cm (szer. x wys.) (zbr. podłużne 4#12, strzemiona Ø6 co 30cm)

ŁAWA Ł-2 50x40cm (szer. x wys.) (zbr. podłużne 4#12, strzemiona Ø6 co 30cm)

STOPA ST-1 betonowa 50x50x98cm

STOPA ST-2 betonowa 50x50x50cm

PODVALINA PD-1 prefabrykowana żelbetowa 10x30cm



PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

14-200 Ława, ul. Kopernika 5

tel./fax(89) 648-78-11; tel. (89) 648-74-43

www.embox.pl

biuro@embox.pl

mgr inż. Wiesław Malec

Temat: BUDYNEK WIELORODZINNY Z GOTOWYCH ELEM.MIESZKŁANYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres: 14-200 Ława, ul. Kolejowa; działka nr 41/1, 41/2, 41/3, 42, obr.0008 Ława

Inwestor: Gmina Miejska Ława,14-200 Ława, ul. Niepodległości 13

Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: RZUT FUNDAMENTÓW-rysunek zamienny

Projektant specjal. konstr. i architektonicznej:
mgr inż. Wiesław Malec
upr. 117/84/OL; 251/94/OL

skala
1:100

data
11.2019r.

nr rys.

6